

TOIMITUSSISÄLTÖ

Vakiotoimitukseen asennettuna sisältyy (Tampere, Kangasala, Ylöjärvi, Nokia ja Lempäälä):

- Harkkoperustukset
- Lattiavalu
- 48*148 lämpöeristetty runko
- Peltikatto ruukin tiilikainen
- Tuulensuojalevyt gyprog 9mm
- Ulkoerhouksen tuuletuskoolaus
- Ulkoerhouspaneelit utv 145 pohjamaalattuna
- Ikkunat 9*6 kaksipuitteinen puu-alumiini-ikkuna
- Ovet 10*21
- Autotallin nosto-ovi Turner T230 2500x2100 ruutu (ei autokatos)
- Höyrynsulkumuovi
- Sisäseinä ja kattolevyt cyprog 13mm
- Palokatkorakenteet

Vakiotoimitukseen ei kuulu:

- Ulkopuolinen routaeristys
- Lumiesteet ja sadevesijärjestelmä
- Sähkö ja putkityöt
- Sähkö ja putkitarvikkeet
- Maaurakointi ja maa-ainekset
- Sisäpuolen tasoitus ja maalaustyöt sekä tarvikkeet
- Ulkopuolen maalaustyöt
- Ilmastointi työt ja tarvikkeet